

Kosztorys

Kosztorys

Budowa: **Remont przyziemia w szkole podstawowej w Kobylanach**

Investor: **Urząd Gminy Zabierzów Zabierzów Rynek 1**

Data opracowania: **2021-03-**

09

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Piwnica		
1.1	DC 20/118/2	Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cementowej	m2	194
1.2	DC 191/607/1	Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym	m2	194
1.3	DC 19/301/2	Gruntowanie jednokrotne podłoża epoksydowym preparatem gruntującym MapeWrap Primer 1, powierzchnia pionowa	m2	73
1.4	DC 19/501/1 (1)	Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianach murowanych z cegły przy użyciu preparatu Mapestop PL, iniekcja jednorzędowa, mur o grubości 1 cegły	mb	35,3
1.5	KNNRW 3/603/2	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem	m2	194
1.6	DC 191/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech	m2	194
1.7	DC 19/604/2 (1)	Malowanie dwukrotne powierzchni pionowych epoksydową farbą do ochrony podłoża cementowych Mapecoat W	m2	194
1.8	KNNR 5/501/2 (1)	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), świetlówkowe, 1x40`W	kpl	4
1.9	KNR 202/1914/5 (1)	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2	59,9
1.10	DC 191/708/1	Przygotowanie podłoża posadzki - frezowanie	m2	59,9
1.11	KNR 218/719/2 (1)	Izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma, papa na lepiku asfaltowym - dwuwarstwowo	m2	59,9
1.12	KNNR 2/1202/5	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro, grubości 25`mm Krotność=2	m2	59,9
1.13	DC 20/312/2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm	m2	59,9
1.14	TZKNBK 1/504/1	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m	m3	18,3
1.15	TZKNBK 1/504/2	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie	m3	18,3
1.16	TZKNBK 1/504/4	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każdy 1m wysokości wnoszenia Krotność=3	m3	18,3
1.17	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	18,3
1.18	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km według wskazań wykonawcy	m3	18,3
1.19	Kalkulacja indywidualna	opłata za utylizację gruzu	m3	18,3
2	Element	Schody		
2.1	DC 191/607/1	Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym	m2	9,75
2.2	DC 20/312/2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm	m2	9,75
2.3	KNR 12/1120/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30`cm, cokolik 15`cm, metoda zwykła	m	9,1

2.4	DC 20/119/3	Wykucie ze ścian ościeżnic	m2	2
2.5	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	2
2.6	KNNRS 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2	1,6
3	Element	Sala lekcyjna		
3.1	KNR 728/301/3	Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z deszczulek na lepiku	m2	37,8
3.2	DC 191/708/1	Przygotowanie podłoża posadzki - frezowanie	m2	37,8
3.3	DC 191/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma	m2	37,8
3.4	KNR BC 2/417/3 (1)	Wylewka samopoziomująca Aso-FS`10, warstwa wylewki grubości 20`mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych, bez pompy	m2	37,8
3.5	KNNRW 2/1206/1	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe, z warstwą izolacyjną	m2	37,8
3.6	KNNRW 2/1206/7	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	37,8
3.7	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5`m2	m2	111,6
3.8	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech	m2	
3.9	KNNRS 2/1301/5 (1)	Malowanie tynków, wewnętrznych gładkich, (z 2-krotnym szpachlowaniem), 2-krotne, (dm3) farbą olejną nawierzchniową	m2	111,6
3.10	KNR 401/1212/23 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne	m	9
3.11	TZKNBK 1/504/1	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m	m3	4,78
Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.12	TZKNBK 1/504/2	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie	m3	4,78
3.13	TZKNBK 1/504/5	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia Krotność=3	m3	4,78
3.14	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	4,78
3.15	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km - według wskazań wykonawcy	m3	4,78
3.16	Kalkulacja indywidualna	opłata za utylizację gruzu	m3	4,78